

## **Kosztorys ślepy**

### **Modernizacja MOKiS-etap III**

Obiekt lub rodzaj robót: **Czyszczenie elewacji**

Inwestor: **Urząd Gminy w Myślenicach**

Data opracowania:

**2020-06-14**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Modernizacja MOKiS-etap III</b>		
1	Element	<b>Czyszczenie elewacji</b>		
1.1	DC 20/501/3	Fakturowanie powierzchni betonu przez piaskowanie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		elewacja wschodnia 27,5*3,20		88,000000
		Elewacja południowa 15,7*3,30+15,50*3,3		102,960000
		Elewacja POŁNOCNA 6,22*4,70+7,05*4,10+13,20*3,15		99,719000
		RAZEM:	290,679000	m2 290,679
1.2	DC 20/501/5	Mycie wysokociśnieniowe	m2	290,68
1.3	KNR 932/205/2	Przygotowanie podłoża przez intensywne piaskowanie	m2	290,68
1.4				

## Kosztorys inwestorski

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	<b>Modernizacja MOKiS-etap III</b>				
1	Element	<b>Czyszczenie elewacji</b>				
1.1	DC 20/501/3	Fakturowanie powierzchni betonu przez piaskowanie	m2	290,679		
		Wyliczenie ilości robót:				
		elewacja wschodnia 27,5*3,20		88,000000		
		Elewacja południowa 15,7*3,30+15,50*3,3		102,960000		
		Elewacja POŁNOCNA 6,22*4,70+7,05*4,10+13,20*3,15		99,719000		
		RAZEM:		290,679		
1.2	DC 20/501/5	Mycie wysokociśnieniowe	m2	290,68		
1.3	KNR 932/205/2	Przygotowanie podłoża przez intensywne piaskowanie	m2	290,68		
1.4						

## Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Piasek suszony	kg	9 813,323		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					