
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe
45221110-6 Roboty budowlane w zakresie mostów

NAZWA INWESTYCJI : Remont kładki wiszącej stalowej na rzece Raba, w miejscowości Myślenice w km 0+000-0+090
INWESTOR : Gmina Myślenice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Iwona Gryglak
DATA OPRACOWANIA : 29.04.2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.04.2019

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Remont kładki wiszącej stalowej na rzece Raba, w miejscowości Myślenice w km 0+000-0+090

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Renowacja, czyszczenie i malowanie elementów stalowych kładki (schody, słupy podporowe, bloki kotwiące, balustrady ochronne, elementy stabilizujące, liny nośne)			
1	KNR 0-25	Mycie konstrukcji szkieletowych wodą z detergentem pod ciśnieniem	m ²		
d.1	0101-03	795,00	m ²	795,000	
				RAZEM	795,000
2	KNR 0-25	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia St 2 - stan wyjściowy powierzchni B	m ²		
d.1	0104-03	795,00	m ²	795,000	
				RAZEM	795,000
3	KNR 0-25	Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji szkieletowych	m ²		
d.1	0103-03	795,00	m ²	795,000	
				RAZEM	795,000
4	KNR 0-25	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami dwuskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości ponad 70 mikrometrów (pierwsza warstwa) (zużycie teoretyczne 0.2 dm ³ / m ²)	m ²		
d.1	0202-03	Krotność = 2			
	0201 G 06	795,00	m ²	795,000	
				RAZEM	795,000
2		Pręty stabilizujące			
5	KNR 2-05	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 5 kg (demontaż i	t		
d.2	0208-01	powtórny montaż prętów stabilizujących).	t	0,086	
		0,086		RAZEM	0,086
6	KNP 02	Gięcie giętarką mechaniczną stali zbrojeniowej o śr. 25 mm (prostowanie prętów stabilizujących).	szt.		
d.2	0515-06.02	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
3		Gwinty na prętach stabilizujących, liny nośne i stabilizujące.			
7	KNR 0-25	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia St 2 - stan wyjściowy powierzchni B	m ²		
d.3	0104-03	54,67	m ²	54,670	
				RAZEM	54,670
8	KNR 0-25	Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji szkieletowych	m ²		
d.3	0103-03	54,67	m ²	54,670	
				RAZEM	54,670
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.3	1212-05	80,21	m ²	80,210	
				RAZEM	80,210
4		Pomost i schody (wymiana dyliny, impregnacja).			
10	KNR 2-14	Rozbiórka dyliny pomostowej o grub. do 70 mm	m ²		
d.4	1205-01	30,00	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
11	KNR 2-14	Pokład pomostowy z bali o grubości do 8 cm montowany z łądu	m ²		
d.4	0405-03	30,00	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
12	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi (pomost i schody)	m ²		
d.4	0627-04	146,00	m ²	146,000	
				RAZEM	146,000
5		Ubezpieczenie koryta potoku.			
13	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiebiernymi o poj. łyżki 0.25 - 0.60 m ³ w gr. kat. III-IV	m ³		
d.5	0210-03	150	m ³	150,000	
				RAZEM	150,000
14	KNR 2-11	Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym przy wysokości burt do 0.61-1.	m ³		
d.5	0401-11	50 m			
		320,00	m ³	320,000	
				RAZEM	320,000

KOSZTORYS

Remont kładki wiszącej stalowej na rzece Raba, w miejscowości Myślenice w km 0+000-0+090

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Renowacja, czyszczenie i malowanie elementów stalowych kładki (schody, słupy podporowe, bloki kotwiące, balustrady ochronne, elementy stabilizujące, liny nośne)				
1 d.1	KNR 0-25 0101-03	Mycie konstrukcji szkieletowych wodą z detergentem pod ciśnieniem	m ²	795,000		
2 d.1	KNR 0-25 0104-03	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia St 2 - stan wyjściowy powierzchni B	m ²	795,000		
3 d.1	KNR 0-25 0103-03	Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji szkieletowych	m ²	795,000		
4 d.1	KNR 0-25 0202-03 0201 G 06	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami dwuskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości ponad 70 mikrometrów (pierwsza warstwa) (zużycie teoretyczne 0.2 dm ³ / m ²) Krotność = 2	m ²	795,000		
2		Pręty stabilizujące				
5 d.2	KNR 2-05 0208-01	Konstrukcje podparć, zawieszów i osłon o masie elementu do 5 kg (demontaż i powtórny montaż prętów stabilizujących).	t	0,086		
6 d.2	KNP 02 0515-06.02	Gięcie giętarką mechaniczną stali zbrojeniowej o śr. 25 mm (prostowanie prętów stabilizujących).	szt.	6,000		
3		Gwinty na prętach stabilizujących, liny nośne i stabilizujące.				
7 d.3	KNR 0-25 0104-03	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia St 2 - stan wyjściowy powierzchni B	m ²	54,670		
8 d.3	KNR 0-25 0103-03	Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji szkieletowych	m ²	54,670		
9 d.3	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	80,210		
4		Pomost i schody (wymiana dyliny, impregnacja).				
10 d.4	KNR 2-14 1205-01	Rozbiórka dyliny pomostowej o grub. do 70 mm	m ²	30,000		
11 d.4	KNR 2-14 0405-03	Pokład pomostowy z bali o grubości do 8 cm montowany z łądu	m ²	30,000		
12 d.4	KNR 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi (pomost i schody)	m ²	146,000		
5		Ubezpieczenie koryta potoku.				
13 d.5	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 - 0.60 m ³ w gr. kat. III-IV	m ³	150,000		
14 d.5	KNR 2-11 0401-11	Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym przy wysokości burt do 0.61-1.50 m	m ³	320,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH
Remont kładki wiszącej stalowej na rzece Raba, w miejscowości Myślenice w km 0+000-0+090

Lp.	Nazwa	Wartość
1	2	3
1	Renowacja, czyszczenie i malowanie elementów stalowych kładki (schody, słupy podporowe, bloki kotwiące, balustrady ochronne, elementy stabilizujące, liny nośne)	
2	Pręty stabilizujące	
3	Gwinty na prętach stabilizujących, liny nośne i stabilizujące.	
4	Pomost i schody (wymiana dyliny, impregnacja).	
5	Ubezpieczenie koryta potoku.	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	
Ogółem wartość kosztorysowa robót		
W tym:		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT		
Podatek VAT		

Słownie: